



NOTE:

- 1.CONSTRUCTIA SE AFLA AMPLASATA IN ZONA CU VALOAREA DE VARF A ACCELERATIEI TERENULUI $a_g = 0.40 \text{ g}$ SI PERIOADA DE COLT $T_c = 1.60 \text{ sec.}$, CONFORM NORMATIV P100-1/2013.
- 2.CLASA DE IMPORTANTA A CONSTRUCTIEI ESTE IV, CONFORM NORMATIV P100-1/2013 ($\gamma = 0.80$).
- 3.FUNDAREA CONSTRUCTIEI SE VA FACE DIRECT IN TERENUL BUN DE FUNDARE SI CU O INCASTRARE DE CEL PUTIN 20 cm. IN ACEST STRAT NATURAL.
- 4.INAINTE DE INCEPEREA SAPATURILOR PENTRU FUNDATII SE VOR DEZAFECTA SAU DE VIA EVENTUALELE RELETE DE INSTALATII EXISTENTE DIN ZONA.
- 5.SE VOR LASA GOLURILE TEHNOLOGICE PENTRU INSTALATII, IN CONFORMITATE CU PLANURILE DE SPECIALITATE.
- 6.INAINTE DE TURNAREA BETONULUI ÎN CENTURILE DE FUNDARE SE VA REALIZA PRIZA DE PAMANT DE CATRE UN ELECTRICIAN AUTORIZAT.
7. Inainte de turnarea betonului se vor monta cofrajele pentru gauri de instalatii sanitare, termice, ventilatie, electrice si cosuri de fum (vezi planuri arhitectura si instalatii).

02	23.11.2023	Beneficiar	Emis pentru executie
01	17.10.2023	Beneficiar	Emis pentru executie
00	13.09.2023	Beneficiar	Emis pentru comentarii
Nr. rev.	Data	Modificare solicitata de:	Denumirea modificarii

Verificator / Expert	Nume / Name	Semnatura / Signature	Cerinta / Requirement	Referat / Expertiza Nr. / Data / Reference / Expertise No. / Date
Proiectant general / General Designer ROENGG CONSULTING SRL RO 24611389 / 0344 806 979 / contact@roengg.com				Beneficiar / Client: CONPET S.A.
Proiectant de specialitate / Specialist Designer S.C. INRO CONSTRUCT S.R.L.				Titlul proiectului / Project Title: REABILITARE, EXTINDERE SI ETAJARE CLADIRE SEDIU ADMINISTRATIV STATIE POMPA RE URLATI
Proiectat / Designed	F. R.	Semnatura / Signature	Scara / Scale: 1:20	Titlul plansei / Drawing Title: DETALII FUNDATII
Verificat / Checked	F. R.		Data / Date: 23.11.2023	Nr. Desen / Drawing No.: 10212022-RNG-DTDS-CIV-DTD-001
Aprobat / Approved	S. D.			Faza / Project Phase: DDE Nr. pag. / Page No.: 1/1