

Nr. înreg.: 25865/23.06.2025

Referință: clarificări 5 la documentația de atribuire a contractului de proiectare și execuție de lucrări de modernizare a infrastructurii existente prin instalarea și integrarea unui sistem de pompare țiței proprietate CONPET S.A. în cadrul noului Depozit OMV PETROM, punct de lucru Oarja, județul Argeș

Urmare a clarificărilor solicitate de către unul dintre operatorii economici interesați cu privire la documentația publicată pentru procedura de achiziție mai sus menționată, vă comunicăm următoarele:


1. Întrebare: În Nota de la pag. 9/26 din Caietul de Sarcini este menționat "Obligația obținerii acordului de mediu pentru lucrările prevăzute va intra în sarcina Proiectantului".

Vă rugăm să clarificați dacă perioada de timp necesară pentru obținerea Acordului de mediu se adaugă la durata de execuție a contractului și să precizați cine este responsabil pentru obținerea Autorizației de Construire, având în vedere faptul că faza DTAC nu este inclusă în tabelul de la pag. 9/26 din Caietul de Sarcini.

Răspuns: Autorizația de Construire a fost obținută de către OMV PETROM împreună cu acordul de mediu, nu este necesară obținerea acestora.

2. Întrebare: În urma vizitei pe amplasament, reprezentantul local al OMV Petrom a indicat spațiul dedicat pentru platforma grupurilor de pompare, așa cum rezultă din schița de mai jos.

În urma analizei acestei schițe, se constată că amplasamentul grupurilor de pompare se găsește în interiorul facilităților OMP Petrom aflate în curs de execuție, iar spațiul disponibil este limitat de traseele de conducte și cabluri subterane proiectate, ceea ce nu permite amplasarea de fundații independente pentru susținerea copertinei pentru adăpostirea grupurilor de pompare fără a intersecta aceste trasee. În aceste condiții, în corelare cu faptul că pompele OMV Petrom prevăzute pe amplasament se vor amplasa în aer liber, vă rugăm să clarificați dacă grupurile de pompare ale CONPET, pot fi amplasate de asemenea, fără copertină de protecție.



Răspuns: La acest moment fundațiile pompelor CONPET nu au stabilite dimensiunile, acestea se vor definitiva în funcție de cotele de gabarit ale pompelor ce urmează a fi aprovizionate de către executantul lucrărilor. Nu se va renunța la copertina de protecție a pompelor.

3. Întrebare: Ținând cont de faptul că proiectarea se va face ulterior semnării contractului și nu sunt informații pentru completarea Formularului 11, vă solicităm renunțarea la acesta în faza de ofertare.

Răspuns: În faza de ofertare se va completa formularul 11, coloana 2 (valoare, exclusiv TVA), cap. 2 (amenajare teren-daca e cazul), cap. 3 proiectare, cap. 4 (investitia de baza), cap. 5 (organizare de șantier).

4. Întrebare: Serviciile de proiectare vor ține cont de standardele OMV Petrom?

Răspuns: Da.

5. Întrebare: Alimentarea TGD va fi proiectată și executată de către OMV Petrom?

Răspuns: Alimentarea va fi proiectată și executată de către constructorul CONPET.

6. Întrebare: TGD-ul va fi alimentat printr-o singură alimentare ?

Răspuns: Da.

7. Întrebare: Se dorește un tablou separat pentru AMC, în afara TGD?

Răspuns: Da, se dorește tablou separat pentru AMC.

8. Întrebare: Ținând cont că se pompează țiței va fi necesar și un sistem de încălzire/ însoțire electrică. Se dorește un tablou separat pentru aceasta sau se alimentează direct din TGD?

Răspuns: Nu, se va alimenta din același TGD.

9. Întrebare: Se dorește contorizare pentru tabloul AMC și tabloul de încălzire?

Răspuns: Nu.

10. Întrebare: Din UPS, se va mai alimenta și alt consumator în afară de RTU ?

Răspuns: Nu.

11. Întrebare: Cât trebuie să fie autonomia bateriilor UPS-ului?

Răspuns: Autonomie de 8 ore.

12. Întrebare: Se va proiecta și fundația pompelor sau doar se va face montajul pe o fundație existentă?

Răspuns: Constructorul CONPET va transmite către OMV dimensiunile de gabarit ale pompelor iar OMV va efectua proiectarea și executia platformei betonate.

13. Întrebare: La solicitarea dvs.: „Mutarea modului de telecomunicații de pe vechea locație pe noua locație, inclusiv dezafectarea și reîntregirea cablului de fibră optică din vechea locație și conectarea modului mutat la magistrala de fibră optică din apropierea noii locații” vă rugăm să precizați unde este vechea locație și ce presupune dezafectarea și reîntregirea cablului de fibră optică.

Răspuns: Distanța între vechea locație Petrom și noua locație este de aproximativ 5 km.

Traseul de fibră optică trece pe lângă noua locație pe drumul principal la o distanță de aproximativ 100 de metri față de poziția shelter-ului nou.

Lucrări care se vor efectua:

1. În vechea locație dezafectate joncțiunile din camereta care se afla în apropierea shelter-ului și reintregirea cablului de fibră optică.

2. În locația nouă:

- în primul rând, înainte de începerea lucrărilor de turnare a betonului trebuie îngropată o țeavă de pvc de 90 - 110 cu fibră pe ea de la poziția shelter-ului până la noua cameretă pentru a nu fi nevoit constructorul să taie betonul.

- în al doilea rând, secționat cablul de fibră optică de pe traseul principal de fibră optică, montată camereta în care se efectuează 2 joncțiuni de fibră, care să plece prin țeava de PVC instalată anterior, către shelterul nou.

14. Întrebare: Ținând cont că este depozitul OMV Petrom lucrările de topografie au fost executate de către proprietar. Se vor pune la dispoziție planurile Topo de la beneficiar sau se dorește o nouă ridicare topografică?

Răspuns: OMV va pune la dispoziție planurile Topo.

15. Întrebare: Ținând cont că grupul de pompare oferit are un termen de execuție mult mai mare (aproximativ 8 luni) decât perioada de 170 de zile vă rugăm să precizați dacă sunteți de acord ca această perioadă să se adauge la termenul de execuție și să nu fie penalizabilă.

Răspuns: Nu suntem de acord.

Menționăm că toate ofertele vor fi elaborate ținând cont de indicațiile precizate mai sus și restul cerințelor din documentația de atribuire rămân neschimbate.

ȘEF DEPARTAMENT COMERCIAL
Jr. Dan MANOLACHE

Șef Serviciu Achiziții
Ing. Florina POPESCU

Serviciul Achiziții
Exp. A.P. Sînziana NIȚĂ