

Nr. înreg.: 36227/28.08.2025

Referință: clarificare 1 la documentația de atribuire a contractului de proiectare și execuție de lucrări de modernizare a infrastructurii existente prin instalarea și integrarea unui sistem de pompare țiței proprietate CONPET S.A. în cadrul noului Depozit OMV PETROM, punct de lucru Oarja, județul Argeș

Urmare a clarificărilor solicitate de către unii dintre operatorii economici interesați cu privire la documentația publicată pentru procedura de achiziție mai sus menționată, vă comunicăm următoarele:

Solicitare 1: În SECȚIUNEA II – CAIETUL DE SARCINI, Foaie de date pompa transport titei la pagina 4 din 6 (pag. 30 din document) se menționează la capitolul Material: Stator/Stator coating: EPDM/ 110,70 Durometru, respectiv Protective coating: FPM even wall design.

Intrebare: Din foaia de date reiese că protecția părții interioare a statorului ("stator coating"), zona în contact cu fluidul pompat, va fi din EPDM iar acoperirea ("protective coating") va fi "FPM even wall design". Având în vedere faptul că fluidul vehiculat este produs petrolier (țiței), vă rugăm să ne transmiteți care sunt acoperirile solicitate pentru partea interioară a statorului respectiv partea exterioară a acestuia, respectiv a pompei.

Răspuns: Se vor respecta prevederile din foaia de date prezentată în caietul de sarcini.

Solicitare 2: Întrucât procedura de achiziție pentru acest proiect este reluată, vă rugăm să precizați dacă răspunsurile la clarificări formulate anterior (24045/11.06.2025, 24708/16.06.2025, 24975/17.06.2025, 25221/18.06.2025, 25865/23.06.2025) pentru procedura cu termen de ofertare 26.06.2025, rămân valabile. Vă rugăm furnizați detalii.

Răspuns: Chiar dacă este același Caiet de sarcini publicat, prezenta este o altă procedură simplificată, la care există o altă perioadă în care se pot solicita clarificări la documentația de atribuire. Atașăm, totuși, prezentei adrese de clarificări, Planul de zonare, civil layout actualizat și extras din modelul 3D pentru zona propusă pentru amplasarea containerelor/containerului Conpet. Menționăm că containerul laborator este inclus în scopul OMV Petrom.

De asemenea, precizăm că:

- alimentarea cu energie electrică a consumatorilor CONPET se va face din postul de transformare de 630 kVA, 20/0,4 (0,23) kV, prin intermediul unui circuit electric format din întreruptor automat de tipul MCCB 4P 200/160 A, cutie de măsură echipată cu un contor fiscal și un loc pentru contor martor și cablu de energie de tipul CYY-F 5x95 mmp. Toate elementele de circuit au fost prevăzute din proiectarea CPF Oarja și vor fi asigurate de OMV Petrom. Cablul se va conecta în cutia de distribuție a CONPET. Intensitatea curentului de scurtcircuit prezumat în cutia de distribuție CONPET trebuie considerată la valoarea de cel puțin de 25 kA;

- Autorizația de Construire a fost obținută de către OMV PETROM împreună cu acordul de mediu, nu este necesară obținerea acestora;

- serviciile de proiectare vor ține cont de standardele OMV Petrom;

- alimentarea va fi proiectată și executată de către executant iar TGD-ul va fi alimentat printr-o singură alimentare;

- se dorește un tablou separat pentru AMC, în afara TGD;

- sistemul de încălzire/ însoțire electrică necesă se va alimenta din același TGD;
- executantul va transmite către OMV dimensiunile de gabarit ale pompelor iar OMV va efectua proiectarea și executia platformei betonate;
- distanța între vechea locație Petrom și noua locație este de aproximativ 5 km.

Traseul de fibră optică trece pe lângă noua locație pe drumul principal la o distanță de aproximativ 100 de metri față de poziția shelter-ului nou.

Lucrări care se vor efectua:

1. În vechea locație dezafectate jonctiunile din camereta care se afla în apropierea shelter-ului și reintregirea cablului de fibră optică.

2. În locația nouă:

- în primul rând, înainte de începerea lucrărilor de turnare a betonului trebuie îngropată o țevă de pvc de 90 - 110 cu fibră pe ea de la poziția shelterului până la noua cameretă pentru a nu fi nevoit constructorul să taie betonul.

- în al doilea rând, secționat cablul de fibră optică de pe traseul principal de fibră optică, montată camereta în care se efectuează 2 joncțiuni de fibră, care să plece prin țeava de PVC instalată anterior, către shelterul nou;

- OMV va pune la dispoziție planurile Topo.

Solicitare 3: Conform Anexa 1 la Formularul nr. 9 urmează a se confirma îndeplinirea celor doi factori de evaluare, respectiv: clasa de eficiență energetică a motorului electric care acționează ansamblul de pompare – caracteristică ce se dovedește prin fișa tehnică a motorului și funcționarea ansamblului pompă-motor-convertizor-panou de comandă ca un sistem integrat.

Pentru confirmarea și dovedirea livrării ca sistem integrat, vă rugăm să indicați ce documente sunt considerate temeinic corespunzător valabile.

Răspuns: Se va prezenta, în cadrul Propunerii Tehnice, oferta de la producătorul pompei, semnată de acesta, din care să rezulte că acesta va asambla și va livra tot ansamblul pompă-motor-convertizor-panou de comandă ca un sistem integrat. De asemenea, se vor prezenta Fișe tehnice pentru fiecare componentă ce va face parte din acest ansamblu.

Solicitare 4: Având în vedere că obiectul Caietului de sarcini este de procurarea și instalarea a două pompe în incinta OMV Petrom unde protecția catodică este gândită pentru întreg parcul, pentru ansamblul celor două pompe se va executa protecție catodică separată sau va fi integrată în sistemul OMV Petrom?

Răspuns: Protecția catodică nu face parte din prezentul proiect.

Menționăm că toate ofertele vor fi elaborate ținând cont de indicațiile precizate mai sus și restul cerințelor din documentația de atribuire rămân neschimbate.

ȘEF DEPARTAMENT COMERCIAL
Jr. Dan MANOLACHE

Serviciu Achiziții
Exp. A.P. Sînziana NIȚĂ